

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1 45112711-2 Alejki parkowe</b>					
1	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
		1356.60	m <sup>2</sup>	1356.60	
				RAZEM	1356.60
2	KNR 2-01 0212-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km odwóz ziemi urodzajnej poz.1*0.30	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	406.98	
				RAZEM	406.98
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1356.60	
				RAZEM	1356.60
4	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1356.60	
				RAZEM	1356.60
5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0 + 31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102;1997 o grubości po zagęszczeniu 10 cm pod nawierzchnie mineralne poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1356.60	
				RAZEM	1356.60
6	KNR 2-31 0202-09 analogia	Warstwa ścieralna z mialu kamiennego w kolorze jasnym o grubo 5 cm poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1356.60	
				RAZEM	1356.60
7	KNR 2-31 0407-03 analogia	Obrzeża systemowe PCV wysokości minimum 25 cm, ułożone do wysokości górnej warstwy ścieralnej nawierzchni w sposób umożliwiający swobodny spływ wód opadowych na tereny przyległe 1347.00	m		
			m	1347.00	
				RAZEM	1347.00
<b>2 45112711-2 Sucha rzeka</b>					
8	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm 584.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	584.00	
				RAZEM	584.00
9	KNR 2-01 0212-03 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km odwóz nadmiaru ziemi z koryta. poz.8*0.10	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	58.40	
				RAZEM	58.40
10	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	584.00	
				RAZEM	584.00
11	KNR AT-04 0101-01	Ułożenie geowłokny separacyjno-filtrującej o maksymalnej wielkości porów 120 E <sub>n</sub> oraz wytrzymałości na rozciąganie 12-15 kN/mi poz.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	584.00	
				RAZEM	584.00
12	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Rozścielenie warstwy grubości 10 cm żwiru płukanego 16 - 64 mm poz.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	584.00	
				RAZEM	584.00
13	KNR 2-31 0407-03 analogia	Obrzeża systemowe wysokości minimum 10 cm, ułożone do wysokości górnej warstwy ścieralnej nawierzchni w sposób umożliwiający swobodny spływ wód opadowych na tereny przyległe 102.95	m		
			m	102.95	
				RAZEM	102.95
<b>3 45112711-2 Elementy małej architektury</b>					
14	Wycena indywidualna	Dostawa i ustawienie ławek parkowych z oparciami 13.00	szt		
			szt	13.00	
				RAZEM	13.00
15	Wycena indywidualna	Dostawa i ustawienie stojaków rowerowych. 11.00	szt		
			szt	11.00	
				RAZEM	11.00
16	Wycena indywidualna	Dostawa i ustawienie tabliczek edukacyjnych pod rośliny 34.00	szt		
			szt	34.00	
				RAZEM	34.00

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	Wycena indywidualna d.3	Dostawa i ustawienie tablic informacyjnych. 2.00	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
18	Wycena indywidualna d.3	Dostawa i montaż koszy na odpadki. 12.00	szt szt	 12.00	
				RAZEM	12.00
19	Wycena indywidualna d.3	Dostawa i ustawienie leżaków 1.00	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
20	Wycena indywidualna d.3	Dostawa i ustawienie tablic edukacyjnych typ I. 1.00	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
21	Wycena indywidualna d.3	Dostawa i ustawienie tablic edukacyjnych typ II. 1.00	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
22	Wycena indywidualna d.3	Dostawa i ustawienie tablic edukacyjnych typ III. 1.00	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
23	Wycena indywidualna d.3	Dostawa i montaż budek lęgowych dla ptaków 10.00	szt szt	 10.00	
				RAZEM	10.00
24	Wycena indywidualna d.3	Dostawa i montaż platformy 3.00	szt szt	 3.00	
				RAZEM	3.00
25	Wycena indywidualna d.3	Dostawa i montaż sceny letniej 1.00	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
<b>4</b>	<b>45112711-2</b>	<b>Nasadenia</b>			
26	KNR 2-21 d.4 0312-07	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną z zaprawieniem hydrożelem; średnica/głębokość dołów 0.7/1,0 m drzewa o obwodzie pnia na wysokości 1,00 m 14 + 16 cm i wysokości min. 2,0 - 3,0 m z opalowaniem trzema palikami z ryglami. 234.00	szt. szt.	 234.00	
				RAZEM	234.00
27	KNR 2-21 d.4 0302-07	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m drzewa o wysokości 2,0 - 3,0 m 5.00	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
28	KNR 2-21 d.4 0303-05	Sadzenie krzewów dużych, w obrębie zwartej zakrzewienia wzdłuż wału - schronienie i korytarz dla fauny - wysokości 1,0 - 1,8 m, w doły sadzeniowe 0,5/0,5m z pełną zaprawą dołów sadzeniowych ziemią urodzajną 164.00	szt. szt.	 164.00	
				RAZEM	164.00
29	KNR 2-21 d.4 0303-05	Sadzenie krzewów średnich, wysokości 0,5-1,0m, w doły sadzeniowe 0,3/0,3m z pełną zaprawą dołów sadzeniowych ziemią urodzajną 688.00	szt. szt.	 688.00	
				RAZEM	688.00
30	KNR 2-21 d.4 0331-05	Sadzenie krzewów żywoplotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów 180.00	szt. szt.	 180.00	
				RAZEM	180.00
31	KNR 2-21 d.4 0414-03	Sadzenie bylin i traw przy rozsadzie 9 szt/m <sup>2</sup> 4132.00/9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 459.11	
				RAZEM	459.11
32	KNR 2-21 d.4 0303-05	Sadzenie bylin i traw przy rozsadzie 0,5/0,5 (doły 0,3/0,3) 982.00	szt. szt.	 982.00	
				RAZEM	982.00
33	KNR 2-21 d.4 0414-03	Sadzenie cebul przy rozsadzie 9 szt/m <sup>2</sup> 2340.00/9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 260.00	
				RAZEM	260.00
34	KNR 2-21 d.4 0105-01	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia 7.00	szt. szt.	 7.00	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7.00
35	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściastych z bryłą korzeniową uprzednio wykopanych na terenie	szt.		
d.4	0302-05	płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	7.00	
		poz.34		RAZEM	7.00
<b>5</b>	<b>45112711-2</b>	<b>Zakładanie trawników</b>			
36	KNR 2-21	Wykonanie trawników typu dywanowego, światłolubny, odporny na deptanie w	m <sup>2</sup>		
d.5	0401-02	dawce 0,02g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3583.44	
		3583.44		RAZEM	3583.44
37	KNR 2-21	Wykonanie trawników typu parkowego, cienioznośny w dawce 0,02g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.5	0405-01		m <sup>2</sup>	10735.77	
		10735.77		RAZEM	10735.77
38	KNR 2-21	Wykonanie trawników typu łąka kwietna w dawce 0,04g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.5	0405-01		m <sup>2</sup>	7772.23	
		7772.23		RAZEM	7772.23