

Zakres rzeczowy do postępowania przetargowego "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" II POSTĘPOWANIE

Nr zadania / nr wydatku w ramach zadania o danym numerze	nazwa zadania / wydatku	Opis	Liczba/ilość	jednostka
II Roboty budowlano-montażowe				
3.1	Dokumentacja budowlana projektu oraz koszty obsługi geodezyjnej budowy	Koszt obejmuje: analizę wykonalności, przygotowanie projektu budowlanego, projektu uzbrojenia terenu PSZOK w sieć wod.-kan. i energetyczną, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód, decyzji, pozwoleń, zezwoleń, prace geodezyjne (w tym badania geotechniczne), wykonanie inwentaryzacji nawierzchni	0,05	max. % wartości prac budowlanych
3.2	Badania wodno-gruntowe	Założenie siatki odwiertów o gęstości średnio 1 na 30 m i przygotowanie opinii geotechnicznej.	1	szt
3.3	Utwardzona powierzchnia	Przygotowanie, utwardzenie i wybrukowanie 26x48m powierzchni (ok. 1 200 m ²), stanowiącej: teren placu manewrowego, miejsce na kontenery i pojemniki na odpady, miejsce na 3 miejsca parkingowe (wraz z wykonaniem oznakowań poziomych), miejsce na kontenery obiektowe. Plac będzie utwardzony betonową kostką brukową z podbudową pod ruch ciężki z wykorzystaniem samochodów ciężarowych z kontenerami o pojemności do 18 m ³ (kategoria ruchu KR-3) wraz z wykonaniem wymaganych profilowań nawierzchni, brukowniczych	1200	m ²
3.4	Droga dojazdowa (kostka betonowa 25x6m +wyprofilowanie wjazdów)	Przygotowanie dojazdu do placu PSZOK oraz dodatkowe profilowania (w sumie powierzchnia ok. 95 m ²). Wykonanie: betonowa kostka brukowa z podbudową pod ruch ciężki (kategoria ruchu KR-3) dostosowana do ruchu pojazdów ciężarowych z kontenerami do 18 m ³ , wyprofilowanie wjazdów, krawężniki, przebudowa wjazdu (dostosowanie szerokości do ruchu pojazdów ciężarowych, wyprofilowanie wjazdu, krawężniki)	95	m ²
3.5	Instalacja elektryczna, przyłącze	Wykonanie instalacji elektrycznej i przyłącza wg uzyskanych warunków.	170	mb
3.6	Wykonanie przyłącza wodnego	Wykonanie przyłącza wodnego i kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków spełniającą warunki podłączenia do sieci kanalizacyjnej,	1	kpl.
3.7	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego	Wykonanie przyłącza wodnego i kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków spełniającą warunki podłączenia do sieci kanalizacyjnej,	1	kpl.
3.8	Kran i umywalka zewnętrzna	Zakup, transport i zainstalowanie zewnętrznej umywalki dla użytkowników PSZOK wraz z podłączeniem wod-kan	1	szt.
3.9	Studnia chłonna/system rozsączania	Zakup studni chłonnej dla odprowadzania wód deszczowych lub instalacji rozsączania (zgodnie z projektem budowlanym).	1	szt
3.10	Ogrodzenie PSZOK	Zakup, transport i montaż ogrodzenia placu PSZOK (długość ok. 150 mb; wysokość do 2,2 m)	150	mb
3.11	Brama	Zakup i montaż bramy przesuwnej na wjeździe na plac PSZOK	1	szt
3.12	Oświetlenie placu	Zakup, transport i zainstalowanie energooszczędnych latarni obiektowych LED (3 szt.).	3	szt.
3.13	Oświetlenie uliczne wzdłuż wjazdu na PSZOK	zakup i rozstawienie latarni w ciągu drogi DK96 dwustronne - na przejazd do PSZOK oraz na plac PSZOK	1	szt.
3.14	Waga samochodowa	Zakup i montaż najazdowej wagi samochodowej, wraz z najazdami, systemem automatycznego ważenia oraz wyświetlaczem	1	szt.
3.20	Trawnik	przygotowanie terenu pod trawnik, wyrównanie gruntu po przeprowadzonych pracach budowlanych, obsianie ok 100 m ² powierzchni trawą	100	m ²

