

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi - Skarbiszów					
1		Konstrukcja drogi			
1	KNR 2-31 d.1 0801-05	Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm Krotność = 1,5 30	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR 2-31 d.1 1101-03	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - wykonanie pobocza drogi 40	m ²		
			m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNR 2-31 d.1 1108-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 1	l		
			l	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-31 d.1 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 481	m ²		
			m ²	481.000	
				RAZEM	481.000
5	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem (emulsją asfaltową) 481	m ²		
			m ²	481.000	
				RAZEM	481.000
6	KNR 2-31 d.1 0311-05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 481	m ²		
			m ²	481.000	
				RAZEM	481.000
7	KNR 2-31 d.1 0311-06	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 2 481	m ²		
			m ²	481.000	
				RAZEM	481.000
2		Pobocza			
8	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 137	m ²		
			m ²	137.000	
				RAZEM	137.000
9	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubość po zagęszczeniu 15 cm z wylaczeniem kruszyw wapiennych Krotność = 0,3333 137	m ²		
			m ²	137.000	
				RAZEM	137.000